



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO ARI COELHO_QB	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR PÁVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-20 (DEB.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PÁVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF HULHA NEGRA
		BDI 1 26,47%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PÁVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>									
1.			<b>PÁVIMENTAÇÃO DA RUA ARI COELHO, QUADRA B</b>						80.205,59
1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						80.205,59
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. COD. REF. 74209/1	M2	2,50	369,99	BDI 1	467,93	1.169,83
1.2.			<b>PÁVIMENTAÇÃO</b>						79.035,76
1.2.1.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PÁVIMENTAÇÃO	UNID.	1,00	440,70	BDI 1	557,35	557,35
1.2.2.	Composição	003	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PÁVIMENTAÇÃO	UNID.	1,00	440,70	BDI 1	557,35	557,35
1.2.3.	Composição	004	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PÁVIMENTAÇÃO	M2	916,25	0,30	BDI 1	0,38	348,18
1.2.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	916,25	1,38	BDI 1	1,75	1.603,44
1.2.5.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T, EM VIA URBANA PÁVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	4.003,96	1,10	BDI 1	1,39	5.565,50
1.2.6.	SINAPI	92405	PÁVIMENTAÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	916,25	49,93	BDI 1	63,15	57.861,19
1.2.7.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	275,00	36,06	BDI 1	45,61	12.542,75

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100%; Repasse; CP - 100%; Contrapartida; OU - 100%; Outros.

HULHA NEGRA  
Local  
segunda-feira, 25 de Janeiro de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ENG. CIVIL CARINA DA SILVA LETZKE  
CREA/CAU: 213401/RS  
ART/RRT: 0

Carlos Renato Teixeira Machado  
Prefeito Municipal

Carina da Silva Letzke  
Engenheira Civil  
CREA-RS 213401 / Matrícula 228  
Prefeitura Municipal de Hulha Negra