

Nº OPERAÇÃO RUA MANOEL AMARO QUADRA	Nº SICONV 01	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	APeLIDO DO EMPReNDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF HULHA NEGRA
		BDI 1 26,47%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS									
1.			PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL AMARO QB						98.748,69
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						5.796,51
1.1.1.	Composição	001	SERVIÇO PRELIMINARES	UNIDADE	1,00	4.583,31	BDI 1	5.796,51	5.796,51 CP
1.2.			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COD. REF. 74209/1	M2	4,00	302,44	BDI 1	382,50	1.530,00 CP
1.2.1.	Composição	002	PAVIMENTAÇÃO						91.422,18
1.3.			MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO	UNID.	1,00	470,64	BDI 1	595,22	595,22 CP
1.3.1.	Composição	003	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO	UNIDADE	1,00	470,64	BDI 1	595,22	595,22 RA
1.3.2.	Composição	004	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	952,80	1,72	BDI 1	2,18	2.077,10 CP
1.3.3.	SINAPI	100576	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. EM VIA URBANA	TXKM	4.130,25	1,41	BDI 1	1,78	7.351,85 CP
1.3.4.	SINAPI	100947	PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	M2	952,80	55,21	BDI 1	69,82	66.524,50 CP
1.3.5.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 12/2015						
1.3.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	279,20	40,44	BDI 1	51,14	14.278,29 CP

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

HULHA NEGRA

Local

quinta-feira, 19 de agosto de 2021

Data

Carlos Renato Teixeira Machado
Prefeito Municipal

Responsável Técnico

Nome: ENG. CIVIL CARINA DA SILVA LEITZKE

CREA/CAU: 213401/RS

ART/RRT: 0

Antônio Héctor Bastide Ramos
Secretário de Administração,
Planejamento e Meio Ambiente