



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO RABIONE SACCO - QUADRA A E PÁTIO DE ACESSO

Nº SICONV 0

Nº OPERAÇÃO 0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
		1	2
1	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	120.242,77	1.148,27
1.1.1.	Administração Local		2,00
2.1.	Serviços Preliminares		2,88
3.1.	Pavimentação - Calçamento - Quadra A	451,56	
3.2.	Pavimentação - Calçamento - Quadra A	451,56	
3.3.	Pavimentação - Calçamento - Quadra A	1.894,05	
3.4.	Pavimentação - Calçamento - Quadra A	451,56	
4.1.	Pavimentação - Meios Fios - Quadra A	150,50	
5.1.	Pavimentação - Calçamento - Pátio	332,99	
5.2.	Pavimentação - Calçamento - Pátio	332,99	
5.3.	Pavimentação - Calçamento - Pátio	1.396,71	
5.4.	Pavimentação - Calçamento - Pátio	332,99	
6.1.	Pavimentação - Meios Fios - Pátio	104,37	
5.1.	Pavimentação - Calçamento - Pátio	155,75	
5.2.	Pavimentação - Calçamento - Pátio	155,75	
5.3.	Pavimentação - Calçamento - Pátio	653,29	
5.4.	Pavimentação - Calçamento - Pátio	155,75	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO RABIONE SACCO - QUADRA A E PÁTIO DE ACESSO PREFEITURA			
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	2,00	
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. TAMANHO 3,00M X 1,50M. COD. REF. 74209/1	M2	2,88	
1.2.1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA			
1.3.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE. COD. REF. 78472	M2	451,56	
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	451,56	
1.3.2.	PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019			
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. EM VIA URBANA	TXKM	1.894,05	
1.3.4.	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
1.3.5.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	451,56	
1.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	150,50	
1.4.1.	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO 1 - ACESSO DE VEÍCULOS			
1.4.1.1.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE. COD. REF. 78472	M2	332,99	
1.4.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	332,99	
1.4.2.1.	PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019			
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. EM VIA URBANA	TXKM	1.396,71	
1.4.3.1.	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
1.4.4.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	332,99	
1.4.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	104,37	
1.5.	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO 2 (VESTIÁRIOS E LADO PORTÃO)			
1.5.1.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE. COD. REF. 78472	M2	155,75	
1.5.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	155,75	
1.5.2.1.	PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019			
1.5.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. EM VIA URBANA	TXKM	653,29	
1.5.3.1.	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
1.5.4.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	155,75	

Carlos Renato Teixeira Machado
Prefeito Municipal

Carina da Silva Leitze
Engenheira Civil

CRFA-RS 213401 / Matrícula 2281
Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Sabrina da Silva Leitze
Desenhista Projetista

Matrícula 23609
Prefeitura Municipal de Hulha Negra

José Maiguel Duarte
Engenheiro Civil

CRFA-RS 172078 / Matrícula 2078
Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO RABIONE SACCO - QUADRA A E PÁTIO DE ACESSO
Nº SICONV: 0
Nº OPERAÇÃO: 0

PROponente / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	AGRUPADOR DE EVENTOS	Agropador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$)	QUADRA A / PÁTIO	OUTROS
1.5.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	72,34		6	Pav	Pavimentação - Meios Fios - Pátio	120.242,77	72,34	1.148,27
					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):			120.242,77	72,34	1.148,27

HULHA NEGRA/RS
Local
quinta-feira, 9 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome:
CREACAU:
ARTIRRT:

Carlos Renato Teixeira Machado
Carlos Renato Teixeira Machado
Prestado Municipal

Carina da Silva Letzke
Carina da Silva Letzke
Engenheira Civil
CREA-RS 213401 / Matrícula 2281
Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Sabrina da Silva Letzke
Sabrina da Silva Letzke
Desenhista Projetista
Matrícula 23809
Prefeitura Municipal de Hulha Negra

José Maíquel Duarte
José Maíquel Duarte
Engenheiro Civil
Crea-RS 172078 / Matrícula 2078
Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS