

Nº OPERAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	Nº SICONV 01	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF HULHA NEGRA
			BDI 1 26,47%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS									
1.			PAVIMENTAÇÃO URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO						792.688,64
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						38.696,28
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	30.597,20	BDI 1	38.696,28	38.696,28 CP
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.279,30
1.2.1.	Composição	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COD. REF. 74209/1	M2	2,88	351,23	BDI 1	444,20	1.279,30 CP
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						752.713,06
1.3.1.	Composição	003	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	M2	5.872,17	0,35	BDI 1	0,44	2.583,75 RA
1.3.2.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	25.145,82	2,19	BDI 1	2,77	69.653,92 CP
1.3.3.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_10/2022	M2	5.872,17	76,41	BDI 1	96,64	567.486,51 CP
1.3.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	1.656,00	53,95	BDI 1	68,23	112.988,88 CP

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

HULHA NEGRA
Local

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:

0
0
0

Carlos Renato Teixeira Machado
Prefeito Municipal

José Maíquel Duarte
Engenheiro Civil
Crea-RS 172073 / Matrícula 2078
Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS

Wagner Tavares da Silva
Engº Civil CREA 79970 D
Responsável Técnico P.M.H.N.